

Novostavba skladové haly firmy HOPI v Prostějově



- ❑ **Investor** HOPI s.r.o.
- ❑ **Výše kontraktu** ca. 12,5 Mio. CZK
- ❑ **Termín realizace** 05/2020 až 08/2020
- ❑ **Místo stavby** Prostějov, Česká republika

- ❑ **Rozsah dodávek**
 - ✓ Kompletní projekce
 - ✓ 6 kusů teplovzdušných plynových ohřivačů o celkovém výkonu 342 kW
 - ✓ 3 kusy zařízení ROOF-TOP o chladícím výkonu 3x177 kW (celkem 531 kW), topném výkonu 3x173 kW (celkem 519 kW) a vzduchovém výkonu 3x39.000 m³/h (celkem 117.000 m³/h)
 - ✓ 39 kusů podstropních destrifikátorů o celkovém výkonu 280.800 m³/h
 - ✓ Instalace rozvodů vzduchotechniky (D300 až D1.250) včetně koncových elementů

❑ **Krátké shrnutí:**

- | | |
|---|--------------------------------|
| ⇒ Termín realizace | 4 měsíce vč. projekce |
| ⇒ Instalovaný tepelný výkon | 0,9 MW |
| ⇒ Instalovaný chladící výkon | 0,5 MW |
| ⇒ Celkové množství větracího vzduchu | 117.000 m³/h |
| ⇒ Celkové množství cirkulačního vzduchu | 280.800 m³/h |
| ⇒ Celková plocha skladových hal | 18.800 m² |
| ⇒ Výška skladových hal | 13,5 m |